

# СОСТАВ ТИПОВОГО МОДУЛЬНОГО ДОМОКОМПЛЕКТА

3D модули заводского изготовления:	Комплектация		
	SHELL & CORE	PREFINISH	FINISH + Монтаж
Несущий каркас модуля колонны (кв.труба 100x100x4 ГОСТ 30245-2003; балки двутавр 25Б1,20Б1 ГОСТ 57837-2017)	●	●	●
Наружные панели стен т.200 (ЛСТК каркас, паро-, гидроветрозащитная мембраны, плита обшивки Кнауф Аквапанель наружная 12,5мм, усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы, скотч)	●	●	●
Внутренние панели стен т. 70-100 (ЛСТК каркас, с обшивкой с 2-х сторон в 1 слой, усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, саморезы)	●	●	●
Панели потолка т. 150мм ( ЛСТК каркас, гидроветрозащитная мембрана, плита обшивки Кнауф Аквапанель наружная 12,5мм), усиленный лист гипсокартона Кнауф Сапфир Кнауф Сапфир ГСП-DFH2IR 15 мм, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, пароизоляция, саморезы, скотч)	●	●	●
Панели пола т.200 ( ЛСТК каркас, паро-, гидроветрозащитная мембраны, ЦСП 20 мм или 2 листа ГВЛ, саморезы, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, жесткий утеплитель 50мм, оцинкованный лист 0,45мм)	●	●	●
Кровельные конструкции ( ЛСТК каркас панелей кровли, фермы кровли)	●	●	●
Комплект для обшивки и утепления кровельных конструкций ( минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, гидроветрозащитная мембраны, плитные материалы)	●	●	●
Комплект для монтажа модульных конструкций (соединительные детали, пластины, плитный материалы, утеплитель минеральная вата Кнауф Инсулейшн aquastatic ts 037, паро-, гидроветрозащитная мембраны, крепеж )	●	●	●
<b>Комплект пластиковых окон, установленных на заводе</b>	●	●	●
<b>Комплект инженерных коммуникаций (отопление, электроснабжение, вентиляция, радиаторы), смонтированные в модули</b>	●	●	●
<b>Наружные двери</b>		●	●
<b>Чистовая Фасадная отделка (штукатуренный фасад), выполненная на заводе согласно проекта</b>		●	●
<b>Материалы для финишного кровельного покрытия согласно проекта</b>		●	●
<b>Услуги монтажа домокомплекта, а также фасадные и кровельные работы (стоимость указана для центральной полосы РФ)</b>			●
<b>Типовой свайный фундамент</b>			●

Логистика	Рассчитывается дополнительно для всех типов домокомплектов.
Чистовая отделка	Типовые домокомплекты не включают чистовую отделку. Чистовая отделка может быть рассчитана дополнительно и выполнена как в рамках завода , так и на строительной площадке.